

URNATÁROLÓ ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSE

Kód: 15-001-00000001

Verzió:2017-1

Épület bontása 1 db

Kód: 15-002-001.1.1

Verzió:2017-1

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek
Zsaluzás és állványozás
Függőleges és ferde szerkezetek zsaluzása
Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel,
fa zsaluzattal,
3 m magasságig 26,88 m2

Kód: 21-003-006.1.2

Verzió:2017-1

Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Munkagödör és munkaárok készítése
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m2 szelvény felett 12,3 m3

Kód: 21-004-005.2.1.1
Verzió:2017-1

Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Alakító földmunka
Tükrökészítés tömörítés nélkül,
tört vonalú felületen (folyóka szegély részére)
gépi erővelkiegészítő kézi munkával
talajosztály: I-IV. 15,36 m2

Kód: 21-011-001.2.1
Verzió:2017-1

Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Kiegészítő tevékenységek
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre,
géppel,
talajosztály I-IV. 15,36 m3

Kód: 21-011-011.3
Verzió:2017-1

Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Kiegészítő tevékenységek
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal,
5,0 m3-es konténerbe 10 db

Kód: 23-003-002-0112610

Verzió:2017-1

Alépitményi munkák

Síkalapozás

Beton- és vasbetonalapok

Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítéseszivattyús technológiával,.....minőségű betonból

C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{max} = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal

12,3 m³

Kód: 31-001-001.2.2-0220688

Verzió:2017-1

Építőmesteri munkák

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Betonacél-szerelés

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,

bordás betonacélból,

12-20 mm átmérő között

Bordás betonacél, száلبan, B60.50 18 mm

4,2 t

Kód: 31-011-3.1.3.--0230411

Verzió:2017-1

Urnakazetta fal készítése

40 m³

Kód: 31-021-001.1.3-0230110

Verzió:2017-1

Építőmesteri munkák

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Téráthidaló szerkezetek készítése

Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel,

750 cm2 keresztmetszet felett

C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D_{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal

9,216 m3

Kód: 35-001-001.9-0680071

Verzió:2017-1

Építőmesteri munkák

Ácsmunka

Fa fedélszékek

Fa tetőszerkezetek bármely rendszerbenfaragott (fűrészelt) fából,

0,071-0,080 m3/m2 bedolgozott famennyiség között

Fenyő faragott gerenda 3-6.5 m l.o.

97 m2

Kód: 35-004-001.3

Verzió:2017-1

Építőmesteri munkák

Ácsmunka

Deszkázások

Deszkázás

ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval

97 m2

Kód: 41-003-001.11.1.1-0115101

Verzió:2017-1

Szakiipari munkák

Tetőfedés

Égetett agyag anyagú cserépfedések

Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkal,

hódfarkú cseréppel,

rögzítés nélkül,

25-30° tetőhajlásszög között

TONDACH Hódfarkú kerámia alapcserép, 18x38 cm, téglavörös

97 m2

Kód: 42-031-001.7.2.1

Verzió:2017-1

Szakiipari munkák

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Műkőburkolatok

Műkőburkolatok;

helyszíni műkő felületi megdolgozása,

mattcsiszolt szegélyek között szemcsézve,

vízszintes felületen

6 db

Kód: 42-063-001.1.1.1.1-0220301

Verzió:2017-1

Szakiipari munkák

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Szerelt homlokozatburkolatok

Szerelt kőburkolat (4-10 mm-es nyitott fugás)

általános kőelemének elhelyezése

falszerkezetre, 30-40 mm közötti lapvastagsággal,(rögzítés külön tételben kiírva)

mészkből vagy márványból,

kislap méretben 0,10-0,35 m2 közötti felülettel

Süttőí mészkő, 30 mm vtg., mattcsiszolt felülettel

42,24 m2

Kód: 43-002-002.2-0144022

Verzió:2017-1

Szakiipari munkák

Bádogozás

Csatornák

Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben,

színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből

LINDAB Rainline RVI 125 ereszcatorna belső szöglet, hossz: 300 mm, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben

22,6 m

Kód: 43-002-011.2-0144013

Verzió:2017-1

Szakiipari munkák

Bádogozás

Csatornák

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,bármilyen kiterített szélességgel,
színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből

LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben

12 m

Kód: 62-003-051.1-0611450

Verzió:2017-1

Közlekedés építési munkák

Kőburkolat készítése

Burkolatok

Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal,
5,7x11,5x6; 8,6x11,2x6; 11,2x11,5x6; 11,5x11,5x6; 11,5x17,2x6; 17,2x11,5x6 cm-es méretekben

A Beton-Viacolor Klasszik 17,2x11,5x6 cm, szürke

164,64 m2