

HANGFOGÓ FAL ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSE

Kód: 21-003-006.1.2
Verzió:2017-1

Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Munkagödör és munkaárok készítése
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m2 szelvény felett 42,4 m3

Kód: 21-004-005.2.1.1
Verzió:2017-1

Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Alakító földmunka
Tükrökészítés tömörítés nélkül,
tört vonalú felületen (folyóka szegély részére)
gépi erővelkiegészítő kézi munkával
talajosztály: I-IV. 34 m2

Kód: 21-011-001.2.1

Verzió:2017-1

Alépitményi munkák

Irtás, föld- és sziklamunka

Kiegészítő tevékenységek

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre,

géppel,

talajosztály I-IV.

53 m³

Kód: 23-003-002-0112610

Verzió:2017-1

Alépitményi munkák

Síkalapozás

Beton- és vasbetonalapok

Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítéseszivattyús technológiával,.....minőségű betonból

C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{max} = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal

42,4 m³

Kód: 31-001-001.2.2-0220688

Verzió:2017-1

Építőmesteri munkák

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Betonacél-szerelés

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,

bordás betonacélból,

12-20 mm átmérő között

Bordás betonacél, szálban, B60.50 18 mm

2,2 t

Kód: 31-011-003.1.3-0230710

Verzió:2017-1

Építőmesteri munkák

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Függőleges szerkezetek betonozása

Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel,

25-50 cm vastagság között

C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. D_{max} = 32 mm, m = 6,4 finomsági modulussal

30,5 m³

Kód: 36-005-001.1.1.1.1-0414710

Verzió:2017-1

Építőmesteri munkák

Vakolás és rabricolás

Homlokzatszaklatok, előkevert gyári habarcsból

Homlokzati alapvakolat réteg készítése

kézi felhordással,

előkevert normál szárazhabarcsból,

sima, normál mészcement vakolat,

2 cm vastagságban

LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011

122,5 m²

Kód: 36-005-021.2.2.2-0412540

Verzió:2017-1

Építőmesteri munkák

Vakolás és rabricolás

Homlokzatvakolatok, előkevert gyári habarcsból

Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre,

vödörös kiserelésű anyagból,

vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben,

1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel

LB-Knauf STRUKTUROLA DEKOR K 2 kapart vékonyvakolat, 2 mm, fehér, Csz.: K8764****

122,5 m²

Kód: 42-031-1.7.2.1.

Verzió:2017-1

Szkipari munkák

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Műkőburkolatok

Műkőburkolatok;

helyszíni műkő felületi megdolgozása,

mattcsiszolt szegélyek között szemcsézve,

vízszintes felületen

19 db

Kód: 42-063-001.1.1.1.1-0220301

Verzió:2017-1

Szakiipari munkák

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Szerelt homlokzatburkolatok

Szerelt kőburkolat (4-10 mm-es nyitott fugás)

általános kőelemének elhelyezése

falszerkezetre, 30-40 mm közötti lapvastagsággal,(rögzítés külön tételben kiírva)

mész-kőből vagy márványból,

kislap méretben 0,10-0,35 m2 közötti felülettel

Süttői mészkő, 30 mm vtg., mattcsiszolt felülettel

122,5 m2

K00-001-0

Kerítés kapu készítése

személyi bejáró

1 db

K00-002-0

Kerítés elem készítése

250 mm x 1600 mm

19 db